

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-07

Stavba: Obnova komunikace ve Zlatokopeckém skanzenu

KSO:
Místo: Zlaté Hory

CC-CZ:
Datum: 9. 4. 2026

Zadavatel:
město Zlaté Hory

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			795 000,74
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	795 000,74	166 950,16
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	961 950,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026-07

Stavba: **Obnova komunikace ve Zlatokopectém skanzenu**

Místo: **Zlaté Hory**

Datum: 9. 4. 2026

Zadavatel: město Zlaté Hory

Projektant:

Účastník:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		795 000,74	961 950,90	
02	Obnova komunikace ve Zlatokopectém skanzenu	795 000,74	961 950,90	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova komunikace ve Zlatokopeckém skanzenu

Objekt:

02 - Obnova komunikace ve Zlatokopeckém skanzenu

KSO:

Místo: Zlaté Hory

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2026

Zadavatel:

město Zlaté Hory

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				795 000,74
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	795 000,74	21,00%	166 950,16
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	961 950,90
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova komunikace ve Zlatokopeckém skanzenu

Objekt:

02 - Obnova komunikace ve Zlatokopeckém skanzenu

Místo: Zlaté Hory

Datum: 9. 4. 2026

Zadavatel: město Zlaté Hory

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

795 000,74

HSV - Práce a dodávky HSV	745 000,74
1 - Zemní práce	62 446,88
5 - Komunikace pozemní	645 134,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 120,00
998 - Přesun hmot	8 299,37
VON - Vedlejší a ostatní náklady	20 000,00
OST - Ostatní	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova komunikace ve Zlatokopecském skanzenu

Objekt:

02 - Obnova komunikace ve Zlatokopecském skanzenu

Místo: Zlaté Hory

Datum: 9. 4. 2026

Zadavatel: město Zlaté Hory

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

795 000,74

D HSV Práce a dodávky HSV

745 000,74

D 1 Zemní práce

62 446,88

1	K	131351102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	21,060	616,00	12 972,96	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131351102
 VV komunikace
 VV 130*2,7*0,06 21,060
 VV Součet 21,060

2	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	21,060	89,80	1 891,19	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151102

3	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	21,060	213,90	4 504,73	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162651132

4	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	265,000	39,20	10 388,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351103
 VV krajnice
 VV 2*(130+135)*0,5 265,000
 VV Součet 265,000

5	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	26,500	336,00	8 904,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

VV 265*0,1 'Přepočtené koeficientem množství' 26,500

6	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	265,000	16,80	4 452,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131

7	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	26,500	190,40	5 045,60	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	-------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

VV 265*0,1 'Přepočtené koeficientem množství' 26,500

8	K	181951113	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění	m2	364,500	39,20	14 288,40	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951113
 VV komunikace
 VV 135*2,7 364,500
 VV Součet 364,500

D 5 Komunikace pozemní

645 134,49

9	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	364,500	82,10	29 925,45	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573111113
 VV komunikace
 VV 135*2,7 364,500
 VV Součet 364,500

10	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	364,500	419,70	152 980,65	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565145111

11	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	399,600	47,80	19 100,88	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211112
 VV komunikace
 VV (130+18)*2,7 399,600
 VV Součet 399,600

12	K	5651311R1	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACO 11	t	39,960	3 106,00	124 115,76	
----	---	-----------	---	---	--------	----------	------------	--

VV 399,6*0,1 'Přepočtené koeficientem množství' 39,960

13	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	764,100	34,00	25 979,40	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211112
 VV komunikace
 VV (130+18+135)*2,7 764,100
 VV Součet 764,100

14	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	764,100	383,50	293 032,35	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577144211								
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					29 120,00
15	K	916111113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	25,000	616,00	15 400,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916111113								
16	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	4,250	2 240,00	9 520,00	CS ÚRS 2026 01
VV					25*0,17 'Přepočtené koeficientem množství	4,250		
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,750	5 600,00	4 200,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121								
VV					jednořádek			
VV					25*0,3*0,1	0,750		
VV					Součet	0,750		
D 998			Přesun hmot					8 299,37
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	49,401	168,00	8 299,37	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111								
D VON			Vedlejší a ostatní náklady					20 000,00
19	K	VON	Zhotovitel se před zpracováním nabídky seznámí s místními podmínkami a níže uvedenými součástmi díla, které zohlední do VON (vedlejší a ostatní náklady).	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	
Poznámka k položce:								
P								
D OST			Ostatní					30 000,00
20	K	VRN91-83	Geometrické zaměření skutečného provedení ploch a délek komunikací (m2,m)	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	