

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZLATÉ HORY, OPRAVA HRADEBNÍ ZDI NA PARCELE Č.5

Objekt:

**1 - oprava hradební zdi**

KSO:

Místo: ZLATÉ HORY

Zadavatel:

MĚSTO ZLATÉ HORY

Uchazeč:

AWT Rekultivace a.s.

Projektant:

MARTIN JANEČEK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**2 189 139,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 189 139,53	21,00%	459 719,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 648 858,83**

MARTIN JANEČEK

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

MĚSTO ZLATÉ HORY

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZLATÉ HORY, OPRAVA HRADEBNÍ ZDI NA PARCELE Č.5

Objekt:

**1 - oprava hradební zdi**

Místo: ZLATÉ HORY

Datum: 15.04.2026

Zadavatel: MĚSTO ZLATÉ HORY

Projektant: MARTIN JANEČEK

Uchazeč: AWT Rekulтивace a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 189 139,53**

### HSV - Práce a dodávky HSV

2 174 570,11

1 - Zemní práce	396 624,50
2 - Zakládání	182 096,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	865 248,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	89 651,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	271 000,00
94 - Lešení a stavební výtahy	34 600,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	195 725,15
998 - Přesun hmot	139 624,80
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>8 769,42</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 769,42
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>5 800,00</b>
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	5 800,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZLATÉ HORY, OPRAVA HRADEBNÍ ZDI NA PARCELE Č.5

Objekt:

1 - oprava hradební zdi

Místo: ZLATÉ HORY

Datum: 15.04.2026

Zadavatel: MĚSTO ZLATÉ HORY

Projektant: MARTIN JANEČEK

Uchazeč: AWT Rekulivace a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 189 139,53**

D HSV Práce a dodávky HSV

2 174 570,11

D 1 Zemní práce

396 624,50

1	K	13991111R	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	115,000	2 165,00	248 975,00	
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	--

VV odtěžení suti spadlé zdi cca  
VV 115,00

115,000

2	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	115,000	403,00	46 345,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

3	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	55,000	959,00	52 745,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV pod hradbou  
VV 30,00  
VV na horním terénu pro drenáž  
VV 25,00  
VV Součet  
VV 55,000

30,000

25,000

55,000

4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	27,500	307,00	8 442,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV 55,00/2

27,500

5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	27,500	164,00	4 510,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV 55,00/2

27,500

6	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	49,500	336,00	16 632,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	-----------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

VV 27,50\*1,80

49,500

7	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	55,000	345,00	18 975,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

VV 27,50\*2

55,000

D 2 Zakládání

182 096,16

8	K	212752132	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 neperforovaná DN 150	m	18,000	540,00	9 720,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

9	K	21275501R	D+M Průchodka před zeď DN 150 dl.1,20m	kus	9,000	1 960,00	17 640,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	--

10	K	221211113	Vrty přenosnými vrtacími kladivý v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, do úklonu 90° (úpadně až horizontálně), v hornině tř. III	m	108,000	246,00	26 568,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

VV kotvení základového pasu do podloží

VV 0,60\*180

108,000

11	K	153812111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování při průměru oceli od 16 do 20 mm, délky přes 0,4 do 3,0 m	kus	180,000	697,00	125 460,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	---------	--------	------------	----------------

VV kotvení základového pasu do podloží

VV 180

180,000

12	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného	m3	2,080	1 302,00	2 708,16	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

VV podsyp pod opěrnou zeď

VV 16,00\*2,60\*0,05

2,080

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

865 248,30

13	K	311213112	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm	m3	33,840	10 050,00	340 092,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	-----------	------------	----------------

VV obklad nové kamenné zdivo

VV 16,00\*4,70\*0,30

22,560

VV 16,00\*2,10\*0,30

10,080

VV hlava zdi

VV 16,00\*0,50\*0,15

1,200

VV Součet

33,840

14	M	58380650	kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný	t	42,300	660,00	27 918,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			50% nový kámen 33,84/2*2,50		42,300			
15	K	311213911	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné	m3	33,840	1 520,00	51 436,80	CS ÚRS 2025 01
16	K	327323127	Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	43,600	4 414,00	192 450,40	CS ÚRS 2025 01
			zv opěrná zeď 16,00*1,60*0,50		12,800			
			16,00*2,60*0,50		20,800			
			mezi kameny		10,00			
			Součet		43,600			
17	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	99,200	889,00	88 188,80	CS ÚRS 2025 01
			16,00*3,10*2		99,200			
18	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	99,200	395,00	39 184,00	CS ÚRS 2025 01
19	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	1,483	62 558,00	92 773,51	CS ÚRS 2025 01
20	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných	t	0,863	38 476,00	33 204,79	CS ÚRS 2025 01
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>89 651,20</b>	
21	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	108,800	162,00	17 625,60	CS ÚRS 2025 01
22	K	628631211	Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene	m2	108,800	662,00	72 025,60	CS ÚRS 2025 01
			16,00*2,10*2+(16,00*2,60)		108,800			
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>271 000,00</b>	
23	K	975022201	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení přes 5 m	komple t	2,000	30 000,00	60 000,00	
			pravá strana stěny 1		1,000			
			levá strana stěny 1		1,000			
			Součet		2,000			
24	K	985221013	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3	m3	50,000	4 220,00	211 000,00	CS ÚRS 2025 01
			rozebrání nadzemní části zdi po úroveň terénu CCA 35,00		35,000			
			podzemní část 15,00		15,000			
			Součet		50,000			
<b>D 94 Lešení a stavební výtahy</b>							<b>34 600,00</b>	
25	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	120,000	69,00	8 280,00	CS ÚRS 2025 01
			20,00*2,00		40,000			
			20,00*4,00		80,000			
			Součet		120,000			
26	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	7 320,000	1,90	13 908,00	CS ÚRS 2025 01
			2 měsíce 120*61		7 320,000			
27	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	120,000	42,40	5 088,00	CS ÚRS 2025 01
28	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	120,000	16,50	1 980,00	CS ÚRS 2024 01
29	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	600,000	4,50	2 700,00	CS ÚRS 2024 01
			celkem 15 km 120*5		600,000			
30	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000	2 644,00	2 644,00	CS ÚRS 2025 01
<b>D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot</b>							<b>195 725,15</b>	
31	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	120,000	848,00	101 760,00	CS ÚRS 2025 01
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	120,000	309,00	37 080,00	CS ÚRS 2025 01
33	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 099,584	13,40	14 734,43	CS ÚRS 2025 01
			122,176*9		1 099,584			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	122,176	345,00	42 150,72	CS ÚRS 2025 01
D 998			Přesun hmot				139 624,80	
35	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m	t	199,464	700,00	139 624,80	CS ÚRS 2025 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				8 769,42	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 769,42	
36	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopy 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	27,000	230,00	6 210,00	CS ÚRS 2025 01
VV			18,00*1,50		27,000			
37	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	18,000	128,00	2 304,00	CS ÚRS 2025 01
38	K	998711311	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	85,140	3,00	255,42	CS ÚRS 2025 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				5 800,00	
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				5 800,00	
39	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00	CS ÚRS 2025 01
VV			fotodokumentace a evidence významných kamenů					
VV			1		1,000			