Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.04.2026
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále také jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1) Objednatel:
město Zlaté Hory

Sídlo	nám. Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory
Zastoupen:	Ing. Milanem Rácem – starostou města
Zástupce oprávněn k jednání v ostatních věcech, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků“:	pan Jiří Kozel
IČO:	002 96 481
DIČ:	CZ00296481
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č. ú. 1848932379/0800
Tel:	584 425 184
Email:	milan.rac@zlatehory.cz

(dále jen „Objednatel“)

2) Zhotovitel:
KARETA s.r.o.

Sídlo:	Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
Zastoupen:	Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti
IČO:	62360213
DIČ:	CZ62360213
Bankovní spojení:	190776490297/0100
Tel:	606 839 987
Email:	kareta@kareta.cz

K jednání dále oprávněn
- Ve věcech smluvních:
  Ing. Jiří Hendrych, ředitel oblasti Ostrava
- Ve věcech technických:
  Ing. Jan Chlebec, stavbyvedoucí
  Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel
  Ing. Milan Grenar, projektový manažer

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu **„Oprava místních komunikací ve Zlatých Horách“** je změna objemů prováděných prací.

Text čl. **IV. CENA DÍLA** se v bodě 1 ruší a nahrazuje novým zněním následovně:

1. Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a činí:

Cena bez DPH dle SOD	**5.238.152,25 Kč**
Cena dle Změnového listu č. 1	**- 2.914,41 Kč**
Cena dle dodatku č. 1	**5.235.237,84 Kč**
DPH 21%	**1.099.399,95 Kč**
Cena s DPH	**6.334.637,79 Kč**

Text čl. **XIII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ** se v bodě 5 ruší a nahrazuje novým zněním následovně:

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- cenová nabídka zhotovitele ze dne 26.3.2026

- cenová nabídka zhotovitele N26-194.05B (Změnový list č. 1 – Rozpočet) ze dne 28.8.2026

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Zlaté Hory dne 21.9.2026 ve smyslu § 102 odst. 3. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (viz usnesení č. 317/14 jednání Rady města Zlaté Hory).

Zlaté Hory

Ing. Milan Rác
Digitálně podepsal Ing. Milan Rác
Datum: 2026.09.24 09:03:21 +02'00'

.....
za objednatele
Ing. Milan Rác
starosta

Ing. Marek Němec
2026.09.23 15:18:36+02'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

Ing. Libor Síkora
2026.09.23 13:44:51 +02'00'

Jiří Hendrych

Změnový list č. 1 - rozpočet

Stavba: N26-194.05B - Oprava místních komunikací ve Zlatých Horách změny

Objednatel:	
Zhotovitel dokumentace:	
Zhotovitel:	

Základní cena:	
Celkem Odbyt:	**-2 914,41**
Měrné jednotky:	KS
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	-2 914,41

Vypracoval zadání:		**Vypracoval nabídku:**	
Datum zadání:	28.8.2026	**Datum vypracování nabídky:**	28.8.2026

Stavba: N26-194.05B - Oprava místních komunikací ve Zlatých Horách změny

Rekapitulace

Stavba: N26-194.05B - Oprava místních komunikací ve Zlatých Horách změny	Odbyt
N26-194.05B - Oprava místních komunikací ve Zlatých Horách změny	-2 914,41
1727_2 - Komunikace u garáží	-417 488,66
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 370,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-430 858,66
5 - Komunikace pozemní	-419 037,00
998 - Přesun hmot	-11 821,66
2025-05 - Oprava MK Zadní (včetně zkratky) - (1720 m2. 560mb)	267 667,44
HSV - Práce a dodávky HSV	267 667,44
1 - Zemní práce	16 110,00
5 - Komunikace pozemní	191 862,16
8 - Trubní vedení	55 000,00
997 - Přesun sutě	2 058,50
998 - Přesun hmot	2 636,78
2025-06 - Oprava MK Sokolská čp.298-Zámeček - (740m2. 170mb)	-10 328,70
HSV - Práce a dodávky HSV	-10 328,70
1 - Zemní práce	-1 350,00
5 - Komunikace pozemní	-12 180,00
8 - Trubní vedení	3 530,00
997 - Přesun sutě	-172,50
998 - Přesun hmot	-156,20
2026-04a - Oprava MK - KÚ Ondřejovice č.parc. 2232 - (580 m2. 12	48 405,98
HSV - Práce a dodávky HSV	48 405,98
5 - Komunikace pozemní	24 422,78
998 - Přesun hmot	263,20
8 - Trubní vedení	23 720,00
2026-05a - Oprava MK ul. Palackého	108 829,53
1 - Zemní práce	15 867,00
5 - Komunikace	87 207,00
9 - Ostatní konstrukce	4 144,00
99 - Přesun hmot	498,38
997 - Přesun suti	1 113,15

Stavba: N26-194.05B - Oprava místních komunikací ve Zlatých Horách změny

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: N26-194.05B - Oprava místních komunikací ve Zlatých Horách změny

	Odbyt
N26-194.05B - Oprava místních komunikací ve Zlatých Horách změny	**-2 914,41**
1727_2 - Komunikace u garáží	**-417 488,66**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	**13 370,00**

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
	0211RX1	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00	9 800,00	9 800,00
17	021103000	Vedlejší a ostatní náklady se zhotovením díla (Zařízení staveniště)	soub	1,00	3 570,00	3 570,00

HSV - Práce a dodávky HSV	**-430 858,66**
5 - Komunikace pozemní	**-419 037,00**

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
11	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm. s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2. po zhutnění tl. 250 mm	M2	-1 383,00	318,00	-439 794,00
		sod -1474=-1474 skut 91=91				
15	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1.5 m. po zhutnění tl. 50 mm	M2	37,00	290,00	10 730,00
		sod -1474=-1474 skut 1474+37=1511				
16	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního. v množství 0.30 kg/m2	M2	37,00	11,00	407,00

sod
-1474=-1474
skut
1474+37=1511

17	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1.5 do 3 m. po zhutnění tl. 40 mm	M2	37,00	260,00	9 620,00

sod
-1474=-1474
skut
1474+37=1511

998 - Přesun hmot **-11 821,66**

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
23	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva. monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	T	-656,76	18,00	-11 821,66

2025-05 - Oprava MK Zadní (včetně zkratky) - (1720 m2. 560mb) **267 667,44**

HSV - Práce a dodávky HSV **267 667,44**

1 - Zemní práce **16 110,00**

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
1	113154543	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m. tloušťky vrstvy 50 mm	M2	358,00	45,00	16 110,00

sod
-1720=-1720
skut
1720+358=2078

5 - Komunikace pozemní **191 862,16**

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
4	5651311R1	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACO 11	T	18,24	2 609,00	47 588,16

		sod -39,56=-39,56 skut 39,56+18,24=57,8				
5	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního. v množství 0.70 kg/m2	M2	358,00	19,00	6 802,00
		sod -1720=-1720 skut 1720+358=2078				
6	577154221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II. po zhutnění tl. 60 mm	M2	358,00	384,00	137 472,00
		sod -1720=-1720 skut 1720+358=2078				

8 - Trubní vedení — 55 000,00

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
	592246600	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání	KUS	7,00	3 530,00	24 710,00
		sod 0=0 skutz 7=7				
	552RX1	Šachtový poklop s pantem D400 bez odvětrání, litinový rám, DN 600	M2	1,00	5 300,00	5 300,00
		sod 0=0 skut 1=1				
8	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	KUS	3,00	8 330,00	24 990,00
		SOD -5=-5 skut 5+3=8				

997 - Přesun sutě — 2 058,50

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem

14	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení. ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů. na vzdálenost do 1 km	T	41,17	48,00	1 976,16
		sod -1720*0,115=-197,8 skut (1720+358)*0,115=238,97				
15	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení. ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	82,34	1,00	82,34
		sod -1720*0,115*2=-395,6 skut (1720+358)*0,115*2=477,94				

998 - Přesun hmot **2 636,78**

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
16	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva. monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	73,24	36,00	2 636,78

2025-06 - Oprava MK Sokolská čp.298-Zámeček - (740m2. 170mb) **-10 328,70**

HSV - Práce a dodávky HSV **-10 328,70**

1 - Zemní práce **-1 350,00**

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
1	113154543	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m. tloušťky vrstvy 50 mm	M2	-30,00	45,00	-1 350,00
		sod -740=-740 skut 740-30=710				

5 - Komunikace pozemní **-12 180,00**

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
5	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního. v množství 0.70 kg/m2	M2	-30,00	22,00	-660,00

sod
-740=-740
skut
(740-30)=710

6	577154221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II. po zhutnění tl. 60 mm	M2	-30,00	384,00	-11 520,00

sod
-740=-740
skut
(740-30)=710

8 - Trubní vedení 3 530,00

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
	592246600	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání	KUS	1,00	3 530,00	3 530,00

sod
0=0
skut
1=1

997 - Přesun sutě -172,50

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
14	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení. ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů. na vzdálenost do 1 km	T	-3,45	48,00	-165,60

sod
-740*0,115=-85,1
skut
(740-30)*0,115=81,65

15	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení. ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	-6,90	1,00	-6,90

sod
-740*0,115*2=-170,2
skut
(740-30)*0,115*2=163,3

998 - Přesun hmot -156,20

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem

16	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva. monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	-4,34	36,00	-156,20
2026-04a - Oprava MK - KÚ Ondřejovice č.parc. 2232 - (580 m2. 120 m						**48 405,98**
HSV - Práce a dodávky HSV						**48 405,98**
5 - Komunikace pozemní						**24 422,78**
					Odbyt	
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Jednotková cena**	**Celkem**
10	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	T	1,90	339,00	643,25
		sod -580*0,25*2,3*0,15=-50,025 skut (580+22)*0,25*2,3*0,15=51,9225				
11	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem. v množství 1.50 kg/m2	M2	22,00	71,00	1 562,00
		sod -580=-580 skut 580+22=602				
12	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky přes 3 m. po zhutnění tl. 50 mm	M2	22,00	290,00	6 380,00
		sod -580=-580 skut 580+22=602				
13	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního. v množství 0.70 kg/m2	M2	22,00	23,00	506,00
		sod -580=-580 skut 580+22=602				
14	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 v pruhu šířky přes 3 m. po zhutnění tl. 40 mm	M2	22,00	260,00	5 720,00
		sod -580=-580 skut 580+22=602				
15	569731111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním. po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm	M2	0,00	165,00	0,00

7	567531111	Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena na místě rozfrézování vrstev s promísením. rozhrnutím. reprofilací. urovnáním a zhutněním plochy do 1 000 m2. tloušťky po zhutnění přes 200 do 250 mm	M2	22,00	169,00	3 718,00
		sod -580=-580 skut 580+22=602				
8	567532211	Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena na místě promísení konstrukční vrstvy s kamenivem bez pojiva RS MZ (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím. reprofilací. urovnáním. zhutněním a vlhčením plochy do 1 000 m2. tloušťky po zhutnění přes 200 do 250 mm	M2	22,00	182,00	4 004,00
		sod -580=-580 skut 580+22=602				
9	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42.5MPa	T	0,38	4 979,00	1 889,53
		sod -580*0,25*2,3*0,03=-10,005 skut (580+22)*0,25*2,3*0,03=10,3845				

998 - Přesun hmot 263,20

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
23	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva. monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	7,31	36,00	263,20

8 - Trubní vedení 23 720,00

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
	592246600	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání	KUS	2,00	3 530,00	7 060,00
		sod 0=0 skut 2=2				
8	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	KUS	2,00	8 330,00	16 660,00

sod
0=0
skut
2=2

2026-05a - Oprava MK ul. Palackého						108 829,53
1 - Zemní práce						**15 867,00**
						Odbyt
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Jednotková cena**	**Celkem**
	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	M2	123,00	107,00	13 161,00
8	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	M2	123,00	22,00	2 706,00
5 - Komunikace						**87 207,00**
						Odbyt
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Jednotková cena**	**Celkem**
14	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 v pruhu šířky přes 3 m. po zhutnění tl. 40 mm	M2	123,00	330,00	40 590,00
15	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1.5 m. po zhutnění tl. 50 mm	M2	123,00	360,00	44 280,00
5	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního. v množství 0.70 kg/m2	M2	123,00	19,00	2 337,00
9 - Ostatní konstrukce						**4 144,00**
						Odbyt
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Jednotková cena**	**Celkem**
10	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	M	8,00	79,00	632,00
11	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm. hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	M	8,00	439,00	3 512,00
99 - Přesun hmot						**498,38**
						Odbyt
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Jednotková cena**	**Celkem**

23	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva. monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	T	27,69	18,00	498,38

997 - Přesun suti 1 113,15

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
14	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení. ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů. na vzdálenost do 1 km	T	22,26	48,00	1 068,62
15	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení. ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	44,53	1,00	44,53

22,263*2=44,526